

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации  
МО Кузьмоловское ГП

М.А. Ицкович

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д.8  
(наименование стройки)

### Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту зрительного зала и сцены в здании МКУ «Кузьмоловский дом Культуры» по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д.8

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта выполнено в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г., с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г №567

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 9907,529 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 5281,257 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 2553,802 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 561,152 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1303,533 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 8084,74 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2015г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр61-2-7 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-7 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,54; ЗПМ=8,69; МАТ=5,41 НР (2236 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1335 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,1 10 / 100	5291,4 3834	27,94 14,73	1429,46		529	383	3 1	143	228,35	22,84	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 951,37 = 4 097,56 - 0,97 x 3 243,49 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР15-02-019-03 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,79; ЗПМ=8,69; МАТ=3,75 НР (4630 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2141 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,512 51,2 / 100	1317,97 1246,69	69,92 54,17	1,36			675	638	36 28	1	71,6082	36,66	
3	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Сухая смесь тип 1 Ц=25000/1,18*1,02 (т)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>0,4966</b>	<b>21610,17</b>		<b>21610,17</b>		<b>10732</b>				<b>10732</b>			
4	<b>ТЕР10-06-039-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР10-06-039-02 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (авл) по системе «кнауф» (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,98; ЗПМ=8,69; МАТ=5,17 НР (18786 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8975 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,1 110 / 100	10301,75 2183,71	21,29	8096,75			11332	2402	23	8907	126,96	139,66	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	<b>ТЕР10-06-038-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) 4 571,54 = 6 919,06 - 112 x 20,96 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-06-038-02 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (авл) по системе «кнауф» (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,12; ЗПМ=8,69; МАТ=4,89 НР (15400 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7358 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,202 120,2 / 100	5028,91 1637,78	19,16	3371,97			6045	1969	23	4053	95,22	114,45	
6	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Панель с декоративным покрытием Ц=1500/1,18*1,02 (м2)</b> (Транспортные расходы ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)	<b>134,6</b>	<b>1271,19</b>		<b>1271,19</b>		<b>171102</b>				<b>171102</b>			
7	<b>ТЕР26-01-037-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) 852,32 = 1 978,63 - 0,97 x 1 161,14 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-037-01 Теплоизоляционные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,53; ЗПМ=8,69; МАТ=5,62 НР (35578 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,54	1045,72 504,43	163,49	377,8			11022	5317	1723	3982	27,6552	291,49	
8	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Плита звукоизоляционная Ц=100/1,18*1,02 (м2)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>210,72</b>	<b>86,45</b>		<b>86,45</b>		<b>18217</b>				<b>18217</b>			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 951,37 = 4 097,56 - 0,97 x 3 243,49 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-03 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,79; ЗПМ=8,69; МАТ=3,75 НР (8190 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3788 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,9052 90,52 / 100	1317,97 1246,69	69,92 54,17	1,36			1193	1129	63 49	1	71,6082	64,82	
10	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Сухая смесь тип 1 Ц=25000/1,18*1,02 (т)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>0,878</b>	<b>21610,17</b>		<b>21610,17</b>		<b>18974</b>			<b>18974</b>				
11	<b>ТЕР15-01-050-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж панелей Heradesign 15 мм выше линии кресел до операторского балкона (100 м2 облицовки) 2 667,19 = 12 946,87 - 0,104 x 98 843,04 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-050-02 Облицовочные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,98; ЗПМ=8,69; МАТ=1,99 НР (3358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1553 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,26 26 / 100	3265,29 1854,31	262,47 4,95	1148,51			849	482	68 1	299	106,5084	27,69	
12	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Панель акустическая с системой подвеса Ц=1850/1,18*1,02 (м2)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>27</b>	<b>1599,16</b>		<b>1599,16</b>		<b>43177</b>				<b>43177</b>			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	<b>ТЕР15-03-001-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм (100 м деталей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-03-001-02 Лепные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,98; ЗПМ=8,69; МАТ=5,21 НР (3914 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1810 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,38 38 / 100	1632,75 1472,83	56,42 8,36	103,5			620	560	21 3	39	88,8858	33,78	
14	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Молдинг полиуретановый Ц=460/1,18*1,02 (м)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>38,38</b>	<b>397,63</b>		<b>397,63</b>		<b>15261</b>			<b>15261</b>				
15	<b>ТЕР15-04-005-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) 2 008,85 = 2 117,97 - 0,051 x 2 139,64 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 Малярные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,43; ЗПМ=8,69; МАТ=2,46 НР (9921 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4588 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,4172 (90,52+51,2) / 100	2295,4 1006,43	28,25 0,66	1260,72			3253	1426	40 1	1787	59,202	83,9	
16	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Сухая смесь тип 2 Ц=25000/1,18*1,02 (т)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>0,0723</b>	<b>21610,17</b>		<b>21610,17</b>		<b>1562</b>			<b>1562</b>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	<b>ТЕРр64-41-7</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель (100 п. м изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр64-41-7 Лепные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,54; ЗПМ=8,69 НР (8212 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (5214 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,38 38 / 100	3949,66 3945,49	4,17 2,2			1501	1499	2 1		248,3	94,35		
18	<b>ТЕРр56-9-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-9-1 Проемы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,88; ЗПМ=8,69 НР (2391 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (1708 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,14 14 / 100	3135,17 2725,36	409,81 75,67			439	382	57 11		179,3	25,1		
19	<b>ТЕРр56-10-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-10-1 Проемы (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69 НР (462 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (330 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,14 14 / 100	546,38 546,38				76	76			36,28	5,08		
20	<b>ТЕР10-01-039-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (100 м2 проемов) 4 284,03 = 30 650,03 - 100 x 263,66 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП- 3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-02 Деревянные конструкции (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,73; ЗПМ=8,69; МАТ=4,21 НР (2855 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1364 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,14 14 / 100	5494,01 2286,33	1741,25 324,23	1466,43			769	320	244 45	205	128,2296	17,95	
21	<b>ТСЦ-101-0890</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0890 (01.2015) МАТ=4,27	3	84,36		84,36		253				253			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Мониторинг цен	Дверь парадная Ц=25000/1,18*1,02 (м2) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	14	21610,17		21610,17		302542			302542			
23	ТЕР15-01-050-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	прим.Зашивка радиаторов отплення съемными панелями из композитного материала с покрытием PVDF Алкотек (100 м2 облицовки) 1 704,33 = 11 687,48 - 0,101 x 98 843,04 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-050-01 Облицовочные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,07; ЗПМ=8,69; МАТ=2,06 НР (1008 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (466 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,12 12 / 100	2098,7 1204,89	187,76 3,63	706,05		252	145	23	84	69,207	8,3	
24	Мониторинг цен	Композитный материал Ц=600/1,18*1,02 (м2) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	12,1	518,64		518,64		6276			6276			
25	ТЕР15-02-016-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-016-04 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,6; ЗПМ=8,69; МАТ=5,46 НР (29178 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13495 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,806 180,6 / 100	3727,96 2140,67	253,16 183,51	1334,13		6733	3866	457 331	2410	120,06	216,83	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
26	<b>ТЕР15-02-019-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 1 224,06 = 4 892,45 - 1,131 x 3 243,49 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.15.10 п.3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР15-02-019-04 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,78; ЗПМ=8,69; МАТ=3,75 НР (20613 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (9533 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,967 196,7 / 100	1525,78 1450,63	73,55 56,79	1,6			3001	2853	145 112	3	78,3702	154,15	
27	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Сухая смесь тип 1 Ц=25000/1,18*1,02 (т)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>2,225</b>	<b>21610,17</b>		<b>21610,17</b>		<b>48083</b>				<b>48083</b>			
28	<b>ТЕР15-04-005-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР15-04-005-04 Малярные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,43; ЗПМ=8,69; МАТ=2,45 НР (21627 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (10003 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,967 196,7 / 100	3079,34 1580,62	37,56 0,83	1461,16			6057	3109	74 2	2874	92,9775	182,89	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	<b>ТЕР15-01-051-02</b> <i>Письмо комитета по госзаказу СПб №09-427/14-0-0 от 06.05.14</i>	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещении площадью: от 10 до 50 м2 (100 м2 облицовки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-047-13 Облицовочные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,49; ЗПМ=8,69; МАТ=5,03 НР (1217 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (563 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	0,36 <i>36 / 100</i>	533,49 486,92	46,57				192	175	17		35,9352	12,94	
30	<b>ТСЦ-101-2798</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х180 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2799 (01.2015) МАТ=6,27</i>	5 <i>50 / 10</i>	7,48		7,48		37				37			
31	<b>ТСЦ-101-1751</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1751 (01.2015) МАТ=3,84</i>	10 <i>100 / 10</i>	52,14		52,14		521				521			
32	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Потолочная конструкция из ПВХ полотна с цветной печатью Ц=2500/1,18*1,02 (м2)</b> <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))</i>	36	2161,01		2161,01		77796				77796			
33	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Багет алюминиевый (разделительный) 2,5 п.м Ц=44/1,18*1,02 (м)</b> <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))</i>	24	38,04		38,04		913				913			
34	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Лента маскировочная Ц=200/1,18*1,02 (м)</b> <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))</i>	24	172,88		172,88		4149				4149			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
35	<b>ТЕР15-04-006-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обработка потолка противогрибковым составом ( локально , в местах протечек) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-02 Малярные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,56; ЗПМ=8,69; МАТ=4,69 НР (1474 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (682 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,42 42 / 100	511,91 503,92	6,03 0,33	1,96			215	212	3		27,6276	11,6		
36	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Фунгицидное средство Ц=250/1,18*1,02 (кг)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>8,4</b>	<b>216,1</b>		<b>216,1</b>		<b>1815</b>			<b>1815</b>					
37	<b>ТЕРр64-41-7</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель (100 п. м изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр64-41-7 Лепные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,54; ЗПМ=8,69 НР (6920 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (4394 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,32 32 / 100	3949,66 3945,49	4,17 2,2			1264	1263	1 1		248,3	79,46			
38	<b>ТЕР10-05-005-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство вентиляционного короба из ГКЛ на металлокаркасе 2*12 (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-005-01 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (гкл) по системе «кнауф» (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,77; ЗПМ=8,69; МАТ=5,14 НР (3082 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1472 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,078 7,8 / 100	16870,94 5055,77	34,94	11780,23			1316	394	3	919	293,94	22,93		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
39	<b>ТЕР15-02-019-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (вент. короб) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) $1\ 224,06 = 4\ 892,45 - 1,131 \times 3\ 243,49$ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР15-02-019-04 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,78; ЗПМ=8,69; МАТ=3,75 НР (910 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (421 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,078 7,8 / 100	1695,13 1611,81	81,72 63,11	1,6			132	126	6 5		87,078	6,79	
40	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Сухая смесь тип 1 Ц=25000/1,18*1,02 (т)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>0,0882</b>	<b>21610,17</b>		<b>21610,17</b>		<b>1906</b>			<b>1906</b>				
41	<b>ТЕРм38-01-003-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,42; ЗПМ=8,69; МАТ=6,33 НР (3625 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,28	8721,67 2626,56	520,09 34,56	5575,02			2442	735	146 10	1561	144	40,32	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
42	<b>ТЕР09-06-006-05</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж каркасов сценических устройств: клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-06-006-05 Конструкции специального назначения (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,06; ЗПМ=8,69; МАТ=3,31 НР (17053 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14334 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,43 0,15+0,12+0,16	8923,36 6575,85	1169,88 36,08	1177,63			3837	2828	503 16	506	364,717	156,83	
43	<b>ТСЦ-201-0848</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-0848 (01.2015) МАТ=5,94	0,28	9978,71		9978,71		2794			2794				
44	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Фермовая конструкция тип 1 Ц=42000/1,18*1,02 (шт)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	1	36305,08		36305,08		36305			36305				
45	<b>ТЕРм38-01-003-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,42; ЗПМ=8,69; МАТ=6,33 НР (54392 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,2	8721,67 2626,56	520,09 34,56	5575,02		36631	11032	2184 145	23415	144	604,8		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
46	<b>ТЕР09-06-006-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж металлоконструкций пандуса - рам из коробчатого профиля , с учетом перекрытия открытых полостей бетонного пола (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.9.3 п.6Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-06-006-01 Конструкции специального назначения (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,04; ЗПМ=8,69; МАТ=3,17 НР (79598 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66909 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,2	4537,94 3123,01	594,02 37,61	820,91			19059	13117	2495 158	3447	173,2118	727,49	
47	<b>ТСЦ-201-0854</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 2-5 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-0854 (01.2015) МАТ=5,94	4,2	8535,04		8535,04		35847			35847				
48	<b>ТЕР15-04-030-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-02 Малярные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,56; ЗПМ=8,69; МАТ=4,74 НР (1710 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (791 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,87 87 / 100	747,27 282,91	6,03 0,33	458,33		650	246	5	399	16,8498	14,66		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
49	<b>ТЕР11-01-033-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из брусков (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-033-03 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=2,37 НР (10823 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5872 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,842 84,2 / 100	16028,62 1540,6	333,53 32,97	14154,49			13496	1297	281 28	11918	95,2752	80,22	
50	<b>ТЕР11-01-033-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-033-02 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=6,35 НР (22325 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12113 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,806 180,6 / 100	9506,33 1488,61	255,48 25,05	7762,24			17168	2688	461 45	14019	92,0598	166,26	
51	<b>ТЕР11-01-035-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж фанеры 18 мм в 1 слой (100 м2 покрытия) 1 499,98 = 3 483,97 - 0,102 x 19 450,92 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-035-03 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,69; МАТ=10,67 НР (18478 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10025 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,806 180,6 / 100	1884,83 1246,32	124,98 6,27	513,53			3404	2251	226 11	927	76,1346	137,5	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	<b>ТСЦ-102-0312</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0312 (01.2015) МАТ=6,18	184,2	99,17		99,17		18267			18267			
53	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Шпаклевка фанерного основания пола (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-03 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,79; ЗПМ=8,69; МАТ=3,75 НР (16338 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7556 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,806 180,6 / 100	4464,16 1246,69	69,92 54,17	3147,55		8062	2252	126 98	5684	71,6082	129,32	
54	<b>ТЕР11-01-035-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж фанеры 12 мм на торцы ступеней (100 м2 покрытия) 1 499,98 = 3 483,97 - 0,102 x 19 450,92 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-035-03 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,69; МАТ=10,67 НР (1454 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (789 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,142 14,2 / 100	1884,83 1246,32	124,98 6,27	513,53		268	177	18 1	73	76,1346	10,81	
55	<b>ТСЦ-102-0310</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x12 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0310 (01.2015) МАТ=6,18	14,5	60,38		60,38		876			876			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
56	<b>ТЕР26-02-018-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-018-03 Огнезащита (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,48; ЗПМ=8,69; МАТ=4,68 НР (5942 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3704 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,923 392,3 / 100	496,64 220,7	266,12 5,61	9,82			1948	866	1044 22	38	12,2406	48,02	
57	<b>ТСЦ-113-8070</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС СС-2" для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-113-8070 (01.2015) МАТ=3,68	180,5	17,47		17,47			3153			3153			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
58	<b>ТЕР11-01-036-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) 645,02 = 6 807,86 - 102 х 60,42 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.11.1 п.3. Укладка линолеума, резины и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках ОЗП=1,2; МАТ=1,23 к расх.; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-036-04 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=3,13 НР (12253 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6648 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,806 180,6 / 100	1028,49 819,75	134,66 11,21	74,08			1857	1480	243 20	134	52,015	93,94	
59	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Напольное покрытие Ц=950/1,18*1,02 (м2)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>190,6</b>	<b>821,18</b>		<b>821,18</b>			<b>156517</b>			<b>156517</b>			
60	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Танцевальное покрытие, профессиональное. Ц=2100/1,18*1,02 (м2)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>36</b>	<b>1815,25</b>		<b>1815,25</b>			<b>65349</b>			<b>65349</b>			
61	<b>ТЕР11-01-036-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Настил гомогенного линолеума на торцы ступеней (100 м2 покрытия) 645,02 = 6 807,86 - 102 х 60,42 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.11.1 п.3. Укладка линолеума, резины и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках ОЗП=1,2; МАТ=1,23 к расх.; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-036-04 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=3,13 НР (964 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (523 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,142 14,2 / 100	1028,49 819,75	134,66 11,21	74,08			146	116	19 2	11	52,015	7,39	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	Мониторинг цен	<b>Напольное покрытие Ц=700/1,18*1,02 (м2)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	17,82	605,08		605,08		10783			10783			
63	<b>ТЕР11-01-040-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-040-01 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,69; МАТ=3,56 НР (988 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (536 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,528 52,8 / 100	703,87 229,63	5,4	468,84		372	121	3	248	12,4062	6,55	
64	<b>ТЕР09-03-050-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-050-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,22; ЗПМ=8,69; МАТ=2,87 НР (1817 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1527 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,9464 94,64 / 100	402,92 320,4	36,48	46,04		381	303	35	43	18,1939	17,22	
65	<b>ТСЦ-201-1310</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Профиль боковой НЧП-2976 (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-1310 (01.2015) МАТ=3,7	95	52,57		52,57		4994			4994			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
66	<b>ТСЦ-201-1312</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП) (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-1312 (01.2015) МАТ=3,7	95	20,91		20,91		1986			1986				
67	<b>ТЕРр55-5-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр55-5-1 Перегородки (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,88; ЗПМ=8,69 НР (806 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ СП (551 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,050749 5,07494 / 100	2976,91 2283,2	693,71 128,08			151	116	35 6		141,2	7,17		
68	<b>ТЕРр56-23-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обрамление проемов угловой сталью (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-23-1 Проемы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,73; ЗПМ=8,69; МАТ=3,76 НР (359 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (257 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,078	6418,01 748	31,41 8,35	5638,6		501	58	2 1	441	44	3,43		
69	<b>ТЕР09-03-031-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП- 3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.9.3 п.6Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-031-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,63; ЗПМ=8,69; МАТ=3,73 НР (246 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (207 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06	1356,21 610,04	620,15 72,95	126,02		81	37	37 4	7	31,5267	1,89		
70	<b>ТСЦ-201-0843</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-0843 (01.2015) МАТ=5,94	0,06	10441,8		10441,8		627			627				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
71	<b>ТЕР09-03-040-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство ограждения балкона из профильных труб ( 40*25) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-040-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,7; ЗПМ=8,69; МАТ=6,14 НР (653 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (549 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05	2577,33 2184,72	109,11 4,61	283,5			129	109	5	15	130,1202	6,51	
72	<b>ТСЦ-201-0843</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-0843 (01.2015) МАТ=5,94	0,05	10441,8		10441,8			522			522			
73	<b>ТЕР11-01-033-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-033-02 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=6,35 НР (221 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (120 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,018 1,8 / 100	9506,33 1488,61	255,48 25,05	7762,24			171	27	5	139	92,0598	1,66	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	<b>ТЕР11-01-035-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-035-03 Палы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,69; МАТ=10,67 НР (956 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (519 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,093 9,3 / 100	3868,82 1246,32	124,98 6,27	2497,52		360	116	12 1	232	76,1346	7,08	
75	<b>ТСЦ-102-0310</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x12 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0310 (01.2015) МАТ=6,18	9,3	60,38		60,38		562			562			
76	<b>ТЕР11-01-036-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (100 м2 покрытия) 747,69 = 7 194,37 - 50 x 28,28 - 102 x 49,34 (Прил.11.1 п.3.3 Укладка линолеума, резины и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках ОЗП=1,2; МАТ=1,23 к расх.; ТЗ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-036-02 Палы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,77; ЗПМ=8,69; МАТ=3,42 НР (850 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (461 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,093 9,3 / 100	1224,45 1106,57	111,86 11,54	6,02		114	103	10 1	1	70,2144	6,53	
77	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Напольное покрытие Ц=950/1,18*1,02 (м2)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>9,486</b>	<b>821,18</b>		<b>821,18</b>		<b>7790</b>			<b>7790</b>			
78	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Клей Ц=132/1,18*1,02 (кг)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>4,65</b>	<b>114,1</b>		<b>114,1</b>		<b>531</b>			<b>531</b>			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
79	<b>ТЕР10-06-033-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обшивка ограждения балкона с двух сторон - перегородка - ГКЛ 1 *12 по металлокаркасу (Н=1,2) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-06-033-01 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (эвл) по системе «кнауф» (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,46; ЗПМ=8,69; МАТ=5,58 НР (2096 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1001 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06 6 / 100	23291,4 4462,37	31,79	18797,24			1397	268	2	1127	259,44	15,57	
80	<b>ТЕР10-04-010-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 11 393,15 = 14 272,25 - 210 x 13,71 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-04-010-03 Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,31; ЗПМ=8,69; МАТ=4,93 НР (10558 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5044 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,224 22,4 / 100	13146,01 6002,37	300,09 24,18	6843,55			2945	1345	67 5	1533	348,9744	78,17	
81	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Лист влагостойкий Ц=180/1,18*1,02 (м2)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>47,04</b>	<b>155,59</b>		<b>155,59</b>		<b>7319</b>			<b>7319</b>				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
82	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 951,37 = 4 097,56 - 0,97 x 3 243,49 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР15-02-019-03 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,79; ЗПМ=8,69; МАТ=3,75 НР (4776 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2209 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,528 52,8 / 100	1317,97 1246,69	69,92 54,17	1,36			696	658	37 29	1	71,6082	37,81	
83	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Сухая смесь тип 1 Ц=25000/1,18*1,02 (т)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>0,5122</b>	<b>21610,17</b>		<b>21610,17</b>		<b>11069</b>			<b>11069</b>				
84	<b>ТЕР15-04-005-05</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР15-04-005-05 Малярные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,41; ЗПМ=8,69; МАТ=2,35 НР (2406 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1113 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,528 52,8 / 100	1947,63 655,73	20,48 0,36	1271,42			1028	346	11	671	38,5724	20,37	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85	<b>ТЕР10-01-047-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-047-01 Деревянные конструкции (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,44; ЗПМ=8,69; МАТ=1,66 НР (735 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (351 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2 / 100	214930,4 4657,21	904,02 34,62	209369,2			4299	93	18 1	4188	277,38	5,55	
86	<b>ТЕР11-01-040-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-040-01 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,69; МАТ=3,56 НР (441 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (239 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,234 23,4 / 100	703,87 229,63	5,4	468,84			165	54	1	110	12,4062	2,9	
87	<b>ТЕР09-03-050-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.9.3 п.6Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-050-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,22; ЗПМ=8,69; МАТ=2,87 НР (36 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2 / 100	402,92 320,4	36,48	46,04			8	6	1	1	18,1939	0,36	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
88	<b>ТСЦ-201-1310</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Профиль боковой НЧП-2976 (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-1310 (01.2015) МАТ=3,7	2	52,57		52,57		105			105				
89	<b>ТСЦ-201-1312</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП) (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-1312 (01.2015) МАТ=3,7	2	20,91		20,91		42			42				
90	<b>ТЕРр53-1-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-1-1 Стены (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,94; ЗПМ=8,69 НР (545 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (418 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,4615 46,15 / 100	232,84 176,26	56,58 11,51			107	81	26 5		12,3	5,68		
91	<b>ТЕРр53-1-4</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка каркаса деревянных стен: из брусев (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-1-4 Стены (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,94; ЗПМ=8,69 НР (2328 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1786 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,4615 46,15 / 100	1082,26 721,41	360,85 73,41			499	333	166 34		51,2	23,63		
92	<b>ТЕР11-01-033-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП- 3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-033-02 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=6,35 НР (6789 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3683 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,686 68,6 / 100	1395,27 1190,89	204,38 20,04				957	817	140 14		73,6478	50,52	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
93	<b>ТЕР15-04-005-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 Малярные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,43; ЗПМ=8,69; МАТ=2,46 НР (9706 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4489 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,26 126 / 100	2507,99 1107,08	31,07 0,73	1369,84			3160	1395	39 1	1726	65,1222	82,05	
94	<b>ТЕРм38-01-003-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (усиление портала) (1 т конструкций) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,42; ЗПМ=8,69; МАТ=6,33 НР (4355 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,336	8721,67 2626,56	520,09 34,56	5575,02			2930	883	175 12	1872	144	48,38	
95	<b>ТЕР09-03-037-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-037-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,26; ЗПМ=8,69; МАТ=3,78 НР (1469 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1235 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,336	2146,91 468,26	1118,75 262,65	559,9			721	157	376 88	188	26,8962	9,04	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	<b>ТСЦ-103-1511</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60x60 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-103-1511 (01.2015) МАТ=5,55	56	42,81		42,81		2397			2397			
97	<b>ТЕР10-06-033-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363); глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-06-033-01 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (гвл) по системе «кнауф» (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,46; ЗПМ=8,69; МАТ=5,58 НР (14797 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7070 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,424 42,4 / 100	23291,4 4462,37	31,79	18797,24		9876	1892	13	7971	259,44	110	
98	<b>ТЕР10-05-008-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим. Устройство Портальных откосов (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-008-02 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (гкл) по системе «кнауф» (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,97; ЗПМ=8,69; МАТ=5,45 НР (1079 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (516 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,056 5,6 / 100	7808,39 2468,54	24,11	5315,74		437	138	1	298	143,52	8,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
99	<b>ТЕР15-02-016-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-016-03 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,6; ЗПМ=8,69; МАТ=5,45 НР (13536 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6260 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,848 84,8 / 100	3672,44 2112,13	253,16 183,51	1307,15		3114	1791	215 156	1108	118,4592	100,45		
100	<b>ТЕР15-02-019-05</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 1 742,75 = 7 315,07 - 1,718 х 3 243,49 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-05 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,72; ЗПМ=8,69; МАТ=3,75 НР (924 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (427 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,056 5,6 / 100	2414,21 2285,11	126,68 96,45	2,42		135	128	7 5			126,7392	7,1	
101	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Сухая смесь тип 1 Ц=25000/1,18*1,02 (т)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>0,0962</b>	<b>21610,17</b>		<b>21610,17</b>		<b>2079</b>			<b>2079</b>				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
102	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) $951,37 = 4 \cdot 097,56 - 0,97 \times 3 \cdot 243,49$ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР15-02-019-03 Штукатурные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,79; ЗПМ=8,69; МАТ=3,75 НР (7668 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3546 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,848 <i>84,8 / 100</i>	1317,97 1246,69	69,92 54,17	1,36			1118	1057	59 46	2	71,6082	60,72	
103	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Сухая смесь тип 1 Ц=25000/1,18*1,02 (т)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>0,8226</b>	<b>21610,17</b>		<b>21610,17</b>		<b>17777</b>			<b>17777</b>				
104	<b>ТЕР15-04-005-05</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР15-04-005-05 Малярные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,41; ЗПМ=8,69; МАТ=2,35 НР (4122 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1907 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,904 <i>(84,8+5,6) / 100</i>	1947,63 655,73	20,48 0,36	1271,42			1761	593	19	1149	38,5724	34,87	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	<b>ТЕР10-01-052-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки (1 м2 горизонтальной проекции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-052-01 Деревянные конструкции (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,69; МАТ=3,79 НР (4826 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2306 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	5	778,29 123,34	12,6	642,35		3891	617	63	3211	6,762	33,81	
106	<b>ТЕР11-01-035-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Настил фанеры 18 мм на каркас ступеней (100 м2 покрытия) 1 499,98 = 3 483,97 - 0,102 x 19 450,92 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-035-03 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,69; МАТ=10,67 НР (507 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (275 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,05 5/100	1884,83 1246,32	124,98 6,27	513,53		94	62	6	26	76,1346	3,81	
107	<b>ТСЦ-102-0312</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0312 (01.2015) МАТ=6,18	5,1	99,17		99,17		506			506			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
108	<b>ТЕР11-01-035-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из щитов паркетных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-035-01 Палы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,89; ЗПМ=8,69; МАТ=6,08 НР (620 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (337 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,03 3/100	31034,89 2546,21	143,33 11,54	28345,35			931	76	4	851	137,5584	4,13	
109	<b>ТЕРм38-01-003-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,42; ЗПМ=8,69; МАТ=6,33 НР (6219 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,48	8721,67 2626,56	520,09 34,56	5575,02			4186	1261	250 17	2675	144	69,12	
110	<b>ТЕР09-03-031-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-031-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,63; ЗПМ=8,69; МАТ=3,73 НР (1913 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1608 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,48	1338,44 592,27	620,15 72,95	126,02			642	284	298 35	60	30,6084	14,69	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	<b>ТСЦ-201-0848</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-0848 (01.2015) МАТ=5,94	0,48	9978,71		9978,71		4790			4790			
112	<b>ТСЦ-101-1714</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Болты с гайками и шайбами строительные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1714 (01.2015) МАТ=6,32	0,01	15727,63		15727,63		157			157			
113	<b>ТЕР11-01-033-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из брусьев (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-033-03 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=2,37 НР (1927 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1046 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,15 15 / 100	16028,62 1540,6	333,53 32,97	14154,49		2404	231	50 5	2123	95,2752	14,29	
114	<b>ТЕР11-01-033-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-033-02 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=6,35 НР (8674 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4706 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,701 70,1 / 100	9506,33 1488,61	255,48 25,05	7762,24		6664	1044	179 18	5441	92,0598	64,53	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
115	<b>ТЕР26-02-018-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-018-03 Огнезащита (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,48; ЗПМ=8,69; МАТ=4,68 НР (3741 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2332 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,468 246,8 / 100	496,64 220,7	266,12 5,61	9,82			1226	545	657 14	24	12,2406	30,21	
116	<b>ТСЦ-113-8070</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС СС-2" для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-113-8070 (01.2015) МАТ=3,68	113,5	17,47		17,47		1983			1983				
117	<b>ТЕР11-01-035-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-035-03 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,69; МАТ=10,67 НР (7172 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3891 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,701 70,1 / 100	3868,82 1246,32	124,98 6,27	2497,52			2712	874	88 4	1750	76,1346	53,37	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
118	<b>ТСЦ-102-0312</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0312 (01.2015) МАТ=6,18	150	99,17		99,17		14876			14876				
119	<b>ТЕР11-01-035-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из щитов паркетных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-035-01 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,89; ЗПМ=8,69; МАТ=6,08 НР (3455 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1874 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1653 16,53 / 100	31034,89 2546,21	143,33 11,54	28345,35		5130	421	24 2	4685	137,5584	22,74		
120	<b>ТЕР11-01-036-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2 покрытия) 342,82 = 7 160,50 - 102 х 66,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-036-03 Полы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,77; ЗПМ=8,69; МАТ=3,15 НР (2214 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1201 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,701 70,1 / 100	481,7 374,08	107,62 11,21				338	263	75 8		23,736	16,64	
121	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Танцевальное покрытие, профессиональное. Ц=2100/1,18*1,02 (м2)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>71,5</b>	<b>1815,25</b>		<b>1815,25</b>		<b>129790</b>			<b>129790</b>				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
122	<b>ТЕР09-03-050-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-050-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=3,22; ЗПМ=8,69; МАТ=2,87 НР (731 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (615 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,38 38 / 100	402,92 320,4	36,48	46,04			153	122	14	17	18,1939	6,91	
123	<b>ТСЦ-201-1310</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Профиль боковой НЧП-2976 (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-1310 (01.2015) МАТ=3,7	38	52,57		52,57		1998			1998				
124	<b>ТСЦ-201-1312</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина) уплотнительная к профилю НЧП) (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-1312 (01.2015) МАТ=3,7	38	20,91		20,91		795			795				
125	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-04 Малярные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,56; ЗПМ=8,69; МАТ=4,7 НР (5360 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2479 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,468 46,8 / 100	2063,25 1646,48	6,03 0,33	410,74			966	771	3	192	98,0628	45,89	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	<b>ТЕР10-01-047-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-047-02 Деревянные конструкции (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,69; МАТ=1,6 НР (782 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (374 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0345 3,45 / 100	207353,39 2856,27	768,33 17,15	203728,8		7154	99	27 1	7028	172,3758	5,95	
127	<b>ТЕР10-01-039-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-01 Деревянные конструкции (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,98; ЗПМ=8,69; МАТ=4,31 НР (430 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (206 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0189 1,89 / 100	33196,42 2505,4	2190,77 435,5	28500,25		627	47	41 8	539	143,9064	2,72	
128	<b>ТСЦ-101-0952</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0952 (01.2015) МАТ=4,27	1	28,56		28,56		29			29			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
129	<b>ТЕРм08-03-599-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг (1 шт.) (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-03 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,62; ЗПМ=8,69; МАТ=5,79 НР (239 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	38,85 34,32	4,53 0,37				39	34	5		1,8257	1,83	
130	<b>ТЕРр67-3-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-3-1 Электромонтажные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,54; ЗПМ=8,69 НР (2240 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2,5 250 / 100	143 142,58	0,42 0,22			358	357	1 1		9,64	24,1		
131	<b>ТЕРм08-03-599-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-03 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,62; ЗПМ=8,69; МАТ=5,79 НР (2443 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1568 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	3	174,07 114,41	15,11 1,22	44,55		522	343	45 4	134	6,0858	18,26		
132	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Щит распределительный навесной Ц=5000/1,18*1,03 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	3	4364,41			13093	13093							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	<b>ТЕРм08-03-526-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Устройства пускорегулирующие (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,57; ЗПМ=8,69; МАТ=2,61 НР (7482 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4803 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	30 26+4	251,85 35,44	1,39	215,02		7556	1063	42	6451	1,9656	58,97	
134	<b>ТСЦ-509-0147</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Выключатели автоматические: АК-25-211-00 OM5 I-25A (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0147 (01.2015) МАТ=3,18	26	322,21		322,21		8377			8377			
135	<b>ТСЦ-509-0149</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Выключатели автоматические: АК-25-311-00 OM5 I-25A (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0149 (01.2015) МАТ=3,18	4	441,44		441,44		1766			1766			
136	<b>ТЕРм08-03-591-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Выключатель: полугерметический и герметический (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-03 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,34; ЗПМ=8,69; МАТ=4,69 НР (725 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (465 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,06 6 / 100	2467,28 1714,56	80,86 3,07	671,86		148	103	5	40	91,2	5,47	
137	<b>ТСЦ-509-0146</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Выключатели ВК-11-1930 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0146 (01.2015) МАТ=6,39	4	24,6		24,6		98			98			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	Мониторинг цен	Светорегулятор Ц=9200/1,18*1,03 (шт.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	2	8030,51			16061	16061						
139	ТЕРм10-02-016-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-016-06 Оперативно-телефонная связь (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=3,66 НР (1566 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1105 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	375,7 254,76	55 10,07	65,94		376	255	55 10	66	12,12	12,12	0,001
140	Мониторинг цен	Автоматическое устройство с функцией инвертирования Ц=21200/1,18*1,03 (шт.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	1	18505,08			18505	18505						
141	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-407-02 Сети проводок в зданиях и сооружениях (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,38; ЗПМ=8,69; МАТ=3,53 НР (40987 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (26313 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	3,5 350 / 100	3620,67 932,34	1712,34 731,29	975,99		12672	3263	5993 2560	3416	52,29	183,02	
142	ТСЦ-507-0401 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0401 (01.2015) МАТ=1,12	35 350 / 10	3247,38		3247,38		113658			113658			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	<b>ТЕРм10-08-019-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-019-01 Электрочасофикация (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=7,05 НР (1578 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1114 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	24	11,59 11,11		0,48		278	267		11	0,6	14,4	
144	<b>ТСЦ-503-0461</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разветвительная коробка: У994 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0461 (01.2015) МАТ=3,53	24	18,56		18,56		445			445			
145	<b>ТЕРм08-03-591-10</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-10 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,29; ЗПМ=8,69; МАТ=4,66 НР (3309 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2124 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,26 26 / 100	2549,57 1802,66	87,77 3,68	659,14		663	469	23 1	171	95,886	24,93	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
146	<b>ТЕРм08-02-402-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-402-01 Сети проводок в зданиях и сооружениях (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,62; ЗПМ=8,69; МАТ=4,7 НР (28352 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (18202 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	8,2 (650+170) / 100	1404,25 343,73	860,05 147,44	200,47			11515	2819	7052 1209	1644	19,278	158,08	
147	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Симметричный цифровой кабель Ц=57/1,18*1,02 (м)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	<b>170</b>	<b>49,28</b>		<b>49,28</b>		<b>8378</b>			<b>8378</b>				
148	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Кабель тип-1 Ц=37,8/1,18*1,02 (м)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	<b>650</b>	<b>32,67</b>		<b>32,67</b>		<b>21236</b>			<b>21236</b>				
149	<b>ТЕРм08-03-641-09</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-641-09 Установки театрально-зрелищных предприятий (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,84; ЗПМ=8,69; МАТ=5,19 НР (732 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (470 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	4	165,32 25,89	1,3	138,13			661	104	5	552	1,4364	5,75	
150	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Коммутационный блок Ц=12500/1,18*1,02 (м)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	<b>2</b>	<b>10805,08</b>			<b>21610</b>	<b>21610</b>							
151	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Коммутационная панель Ц=5900/1,18*1,02 (м)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	<b>2</b>	<b>5100</b>			<b>10200</b>	<b>10200</b>							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	<b>ТЕРм08-03-593-07</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-07 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,29; ЗПМ=8,69; МАТ=5,88 НР (7454 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4785 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,28 28 / 100	7521,51 2311,95	3355,88 1470,92	1853,68		2106	647	940 412	519	122,976	34,43	
153	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Заливочный светильник Ц=9500/1,18*1,03 (шт)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	<b>28</b>	<b>8292,38</b>		<b>8292,38</b>		<b>232187</b>			<b>232187</b>			
154	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,28; ЗПМ=8,69; МАТ=5,87 НР (4575 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2937 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,2 20 / 100	6609,15 2091,65	2667,32 1159,99	1850,18		1322	418	533 232	371	111,258	22,25	
155	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Точечный светильник Ц=2300/1,18*1,03 (шт)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	<b>20</b>	<b>2007,62</b>		<b>2007,62</b>		<b>40152</b>			<b>40152</b>			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
156	<b>ТЕРм11-04-002-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-002-01 Аппаратура сдau, асду, аис, асупп, лаз (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,69; МАТ=8,69 НР (136 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (90 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	43,35 19,99	23,03	0,33			43	20	23		1,236	1,24	
157	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Блок распределения цифрового сигнала Ц=13500/1,18*1,03 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	1	11783,9			11784	11784							
158	<b>ТЕРм08-03-636-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прожектор: с дистанционным управлением (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-636-04 Установки театрально-зрелищных предприятий (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=3,06 НР (16182 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (10389 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	4 2+2	890,57 574,74		315,83		3562	2299		1263	33,012	132,05		
159	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Секционный многоцветный прибор Ц=54000/1,18*1,03 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	2	47135,59			94271	94271							
160	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Светильник многоцветный Ц=21180/1,18*1,03 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	2	18487,62			36975	36975							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	<b>ТЕРм08-03-636-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прожектор: мощностью до 3 кВт (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-636-03 Установки театрально-зрелищных предприятий (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=2,8 НР (6307 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4049 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	6 4+2	419,99 149,38		270,61		2520	896		1624	8,58	51,48	
162	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Светодиодный прибор Ц=30753/1,18*1,03</b> (шт.) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	4	26843,72			107375	107375						
163	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Прожектор с дистанционным управлением Ц=44200/1,18*1,03</b> (шт.) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	2	38581,36			77163	77163						
164	<b>ТЕРм08-03-637-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приставки и приспособления для осветительной арматуры (1 шт.) (ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-637-02 Установки театрально-зрелищных предприятий (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=1,76 НР (1971 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1265 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	223,93 140,18		83,75		448	280		168	8,0514	16,1	
165	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Лампа Ц=7500/1,18*1,02</b> (шт.) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	2	6483,05		6483,05		12966			12966			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	<b>ТЕРм11-04-020-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм <sup>2</sup> , количество подключаемых жил: 14 шт. (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-020-01 Разделка кабелей и проводов в разъемы (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=2,87 НР (3586 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (2390 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	12	50,96 44,08		6,88		612	529		83	2,472	29,66	
167	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Коннекторы тип-1 Ц=300/1,18*1,02 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	12	259,32		259,32		3112			3112			
168	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Коннекторы тип-2 Ц=300/1,18*1,02 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	1	4322,04		4322,04		4322			4322			
169	<b>ТЕРм08-03-637-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приставки и приспособления для осветительной арматуры (1 шт.) (ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-637-02 Установки театрально-зрелищных предприятий (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=1,76 НР (23679 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (15201 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	24 12+10+2	223,93 140,18		83,75		5374	3364		2010	8,0514	193,23	
170	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Система беспроводной передачи данных Ц=8000/1,18*1,03 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	2	6983,05			13966	13966						
171	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Страховочное устройство Ц=45/1,18*1,02 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	10	38,9		38,9		389			389			
172	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Зажимное устройство Ц=170/1,18*1,02 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	12	146,95		146,95		1763			1763			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	<b>ТЕРм10-04-067-20</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Пульт видеоэффектов (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-067-20 Аппаратно-студийное оборудование телевизионных центров и радиодомов (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,69; МАТ=5,51 НР (25913 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (17275 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	5 4+1	878,66 763,9	3,74 0,68	111,02		4393	3820	19 3	554	41,88	209,4	0,55
174	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Преобразователь низкочастотный встраиваемый Ц=32280/1,18*1,03 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	4	28176,61			112706	112706						
175	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Преобразователь радио сигнала Ц=31440/1,18*1,03 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	1	27443,39			27443	27443						
176	<b>ТЕР09-06-006-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж стационарных конструкций сцены: колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-06-006-01 Конструкции специального назначения (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=7,04; ЗПМ=8,69; МАТ=3,17 НР (7010 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5892 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,381	4446,98 3032,05	594,02 37,61	820,91		1694	1155	226 14	313	168,1668	64,07	
177	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Фермовая конструкция тип 2 Ц=26550/1,18*1,03 (шт)</b> (Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03))	3	23175		23175		69525			69525			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178	<b>ТЕРм29-01-022-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Оборудование сценических подъемов,; дорога антрактно-раздвижного занавеса (1 компл.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм29-01-022-03 Подвесное оборудование и опоры (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=8,69 НР (1572 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1110 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	270,89 266,45		4,44		271	266		5	16,08	16,08	0,5
179	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Механизм перемещения декораций тип-1 Ц=106200/1,18*1,03 (шт)</b> (Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,236; ЭМ=1,236 к расх.; ЗПМ=1,236; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,236; ТЗМ=1,236))	1	92700		92700		92700			92700			
180	<b>ТЕРм29-01-001-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Лебедка электрическая: антрактно-раздвижного занавеса М276А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм29-01-001-02 Лебедки и приводы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,53; ЗПМ=8,69; МАТ=8,69 НР (15819 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (11166 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	2723,89 2674,5	4,81 1,85	44,58		2724	2675	5 2	44	150	150	0,23
181	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Электромеханизм Ц=67260/1,18*1,03 (шт)</b> (Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03))	1	58710		58710		58710			58710			
182	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-04 Низковольтные комплектные устройства (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,4; ЗПМ=8,69; МАТ=5,78 НР (423 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (271 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	118,76 53,47	61,16 7,18	4,13		119	53	61 7	5	2,844	2,84	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	Мониторинг цен	<b>Блок управления Ц=53100/1,18*1,03 (шт)</b> <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03))</i>	1	46350		46350		46350			46350			
184	<b>ТЕРм29-01-022-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Оборудование сценических подъемов.; дорога попланного занавеса (1 компл.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм29-01-022-02 Подвесное оборудование и опоры (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=8,69 НР (3587 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2532 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	3	205,7 202,33		3,37		617	607		10	12,36	37,08	0,6
185	Мониторинг цен	<b>Механизм перемещения декораций тип-2 Ц=61950/1,18*1,03 (шт)</b> <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03))</i>	3	54075		54075		162225			162225			
186	Мониторинг цен	<b>Рама бокового освещения Ц=28320/1,18*1,02 (шт)</b> <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03))</i>	2	24720		24720		49440			49440			
187	<b>ТЕРм29-01-050-08</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Навеска стального каната для: индивидуальных подъемов на 4 точки (1 компл.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм29-01-050-08 Оснащение канатами (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=8,69 НР (55629 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (39268 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	5	1914,23 1882,85		31,38		9571	9414		157	105,6	528	
188	Мониторинг цен	<b>Канат тип 1 Ц=61,95/1,18*1,02 (м)</b> <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))</i>	300	53,55		53,55		16065			16065			
189	Мониторинг цен	<b>Стяжка винтовая Ц=1062/1,18*1,02 (шт)</b> <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))</i>	24	918		918		22032			22032			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
190	<b>ТЕРм29-01-052-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Навеска каната пенькового для: ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема (1 компл.) (МДС:35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм29-01-052-02 Оснащение канатами (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=8,69 НР (7865 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5552 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	5	270,62 266,18		4,44			1353	1331		22	13,56	67,8	
191	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Канат тип 2 Ц=354/1,18*1,02 (м)</b> (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	<b>440</b>	<b>306</b>		<b>306</b>		<b>134640</b>			<b>134640</b>				
192	<b>ТЕРм29-01-070-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ограждение: сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм (1 м2) (МДС:35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм29-01-070-01 Ограждения (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69; МАТ=8,69 НР (4804 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3391 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	33,52	24,66 24,26		0,4		827	813		14	1,236	41,43		
193	<b>ТСЦ-101-3880</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка "Рабица" из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3880 (01.2015) МАТ=4,66	45	23,15		23,15		1042			1042				
194	<b>ТСЦ-101-3713</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 25х25х3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3713 (01.2015) МАТ=5,71	0,03575 25*0,00143	5967,91		5967,91		213			213				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
195	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Очистка поверхности щетками(направляющие и рамы противовесов) (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 Подготовительные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69 НР (9354 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6507 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	77,7	20,08 20,08				1560	1560			1,242	96,5		
196	<b>ТЕР13-06-004-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обеспыливание поверхности (направляющие и рамы противовесов) (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-004-01 Подготовительные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=10,13; ЗПМ=8,69 НР (1043 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (726 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	77,7	2,64 2,24	0,4			205	174	31		0,138	10,72		
197	<b>ТЕР13-03-002-10</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (направляющие и рамы противовесов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-10 Покрытие лакокрасочными материалами (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,44; ЗПМ=8,69; МАТ=4,03 НР (52676 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36644 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	77,7	1287,96 112,77	18,48 0,29	1156,71			100074	8762	1436 23	89876	5,4372	422,47	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
198	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Очистка поверхности щетками (блоки) (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 Подготовительные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69 НР (2579 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1794 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	21,42	20,08 20,08					430	430		1,242	26,6		
199	<b>ТЕР13-06-004-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обеспыливание поверхности (блоки) (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-004-01 Подготовительные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=10,13; ЗПМ=8,69 НР (288 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (200 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	21,42	2,64 2,24	0,4				57	48	9	0,138	2,96		
200	<b>ТЕР13-03-002-10</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (блоки) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.1.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-10 Покрытие лакокрасочными материалами (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,44; ЗПМ=8,69; МАТ=4,03 НР (14522 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10103 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	21,42	1287,96 112,77	18,48 0,29	1156,71			27588	2416	396 6	24776	5,4372	116,46	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
201	<b>ТЕР09-05-003-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Постановка болтов: высокопрочных (100 шт. болтов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.1) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-003-02 Разные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,88; ЗПМ=8,69; МАТ=4,09 НР (23427 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19692 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	9,64 964 / 100	678,27 405,25	21,53	251,49			6539	3907	208	2424	22,218	214,18	
202	<b>ТСЦ-101-1809</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Болты высокопрочные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1809 (01.2015) МАТ=5,76	0,05	35738,52		35738,52		1787			1787				
203	<b>Мониторинг цен</b>	<b>Элемент многосекционного блока Ц=3540/1,18*1,03 (шт.)</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	241	3090		3090		744690			744690				
204	<b>ТЕРр69-7-2</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: переходных мостиков на чердаке (100 п. м переходных мостиков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-7-2 Прочие ремонтно-строительные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,52; ЗПМ=8,69; МАТ=3,75 НР (3665 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2221 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,4 40 / 100	12104,6 1586,88	223,1 10,11	10294,62		4842	635	89 4	4118	104,4	41,76		
205	<b>ТЕРр69-9-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-9-1 Прочие ремонтно-строительные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69 НР (597 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (362 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,035144 (0,1554+1,555+0,334+1,47) / 100	2946,9 2946,9				104	104			214,32	7,53		
206	<b>ТЕРр69-11-5</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких (1 м3 раствора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-11-5 Прочие ремонтно-строительные работы (01.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=8,38; ЗПМ=8,69 НР (2896 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	12,48	50,32 26,33	23,99 21,35			628	329	299 266		1,78	22,21		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	Мониторинг цен	Технологическая зона для размещения систем управления Ц=12500/1,18*1,03 (шт.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	1	10911,02		10911,02		10911			10911			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								6852571	1247724	178657 55809	4865038		8084,74	
Накладные расходы								977956						
Сметная прибыль								565684						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>9907528,98</b>					<b>8084,74</b>	
Итого Строительные работы								5281257					5282,12	
Итого Монтажные работы								2553802					2802,62	
Итого Оборудование								561152						
Итого								8396211					8084,74	
В том числе:														
Материалы								4865038						
Машины и механизмы								178657						
ФОТ								1303533						
Оборудование								561152						
Накладные расходы								977956						
Сметная прибыль								565684						
НДС 18%								1511317,98						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>9907528,98</b>					<b>8084,74</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)