

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации  
МО Кузьмоловское ГП

М.А. Ицкович

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1085/К**  
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

от 12.12.14

**«Ремонт участка автомобильной дороги ул. Пасечная (от ул. Юбилейная, протяженностью 195м) в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_ дефектная ведомость

**Сметная стоимость работ:** **585,409 тыс. руб.**  
 строительных работ 496,109 тыс. руб.  
 монтажных работ 0 тыс. руб.  
 оборудования 0 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда: 23,289 тыс. руб.  
 Трудоемкость работ: 171,63 чел.час.  
 Составлен(а) в ценах 2001 г.с  
 индексами января 2015г.

п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				ЗТ рабочих, чел.-ч.	
				всего	эксплуатация машин	материалы	всего	оплата труда	эксплуатация машин	материалы	ЗТ машинистов, чел.-ч.	
											оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Рвздел 1</b> (Строительные)												
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (100 м3 конструкций)	0,39	8040,32 2833,65	5206,67 879,75	0,00	3 136	1 105	2 031 343	0	179,8 45,63	70,12 17,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9972	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 01/15 ТЕР-27-03-008-04 / Итого по строке в тц		8,69	3,76 8,69		17 239	9 602	7 637 2 981	0		
		Накладные расходы в тц (k=0,85)	142%				15 188					
		Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)	95%				8 129					
2	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	85,8	61,85 7,87	41,39 0,00	0,00	5 306	675	3 551 0	0	0,58 0	49,57 0
	9972	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 01/15 / Итого по строке в тц		8,69	3,76 8,69		20 298	5 866	13 352 0	0		
3	ТССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (1 т груза)	85,8	8,79 0,00	8,79 0,00	0,00	754	0	754 0	0	0 0	0 0
	9972	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 01/15 / Итого по строке в тц		8,69	3,76 8,69		2 835	0	2 835 0	0		
4	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 480*0,05*1,26=30,24 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кэтм=1,25; (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,24	5024,25 426,45	4582,68 665,64	15,12	1 206	102	1 100 160	4	27,82 25,75	6,68 6,18
	(408-0011)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (м3)	30,24	(1269,31)		(1269,31)	(38 384)			(38 384)		
	9984	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 01/15 ТЕР-27-04-001-04 / Итого по строке в тц		8,69	6,24 8,69	3,2 3,2	46 147	886	6 864 1 390	38 397		
		Накладные расходы в тц (k=0,85)	142%				2 747					
		Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)	95%				1 470					
5	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кэтм=1,25; (1000 м2 покрытия)	0,78	71998,42 803,38	3311,08 622,01	67883,96	56 159	627	2 583 485	52 949	44,05 23,85	34,36 18,6
	10123	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 01/15 ТЕР-27-06-020-01 / Итого по строке в тц		8,69	4,84 8,69	4,62	262 575	5 449	12 502 4 215	244 624		
		Накладные расходы в тц (k=0,85)	142%				11 665					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная прибыль в тц (к=0,8*0,85=0,68)	95%				6 243					
6	<b>ТЕР27-06-021-01</b>	<b>На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01</b> <i>К 2: Кзп=2; Кэм=2; Кзпм=2; Кмат=2; МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м2 покрытия)</i>	<b>0,78</b>	<b>16941,54 3,77</b>	<b>7,75 0,00</b>	<b>16930,02</b>	<b>13 214</b>	<b>3</b>	<b>6 0</b>	<b>13 205</b>	<b>0,1 0</b>	<b>0,08 0</b>
	10137	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 01/15 ТЕР-27-06-021-01 / Итого по строке в тц		8,69	3,8 8,69	4,62	61 056	26	23 0	61 007		
		Накладные расходы в тц (к=0,85)	142%				31					
		Сметная прибыль в тц (к=0,8*0,85=0,68)	95%				17					
7	<b>ТЕР27-08-001-11</b>	<b>Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см</b> <i>МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1000 м2 покрытия полосы и обочин)</i>	<b>0,195</b>	<b>4432,67 859,66</b>	<b>3529,81 775,85</b>	<b>43,20</b>	<b>864</b>	<b>168</b>	<b>688 151</b>	<b>8</b>	<b>55,53 32,61</b>	<b>10,83 6,36</b>
	(408-0264)	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, 195*0,1*1,2=23,4 (м3)	23,4	(1267,03)		(1267,03)	(29 649)			(29 649)		
	10246	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 01/15 ТЕР-27-08-001-11 / Итого по строке в тц		8,69	6,1 8,69	3,2 3,2	35 332	1 460	4 197 1 312	29 675		
		Накладные расходы в тц (к=0,85)	142%				3 346					
		Сметная прибыль в тц (к=0,8*0,85=0,68)	95%				1 791					
<b>Итого по разделу в базовых ценах</b>							<b>80 639</b>	<b>2 680</b>	<b>10 713 1 139</b>	<b>66 166</b>		<b>171,63 48,94</b>
Основные материалы в тц							68 033			68 033		
<b>Итого по разделу в текущих ценах</b>							<b>445 482</b>	<b>23 289</b>	<b>47 410 9 898</b>	<b>373 703</b>		<b>171,63 48,94</b>
В т.ч. основные материалы в тц							68 033			68 033		
<b>НР и СП в текущих ценах</b>												
Накладные расходы (пп. 1,4,5,6,7) (к=0,85)			142%				32 977					
Итого накладных расходов							32 977					
Итого							478 459					
Сметная прибыль (пп. 1,4,5,6,7) (к=0,8*0,85=0,68)			95%				17 650					
Итого сметной прибыли							17 650					
Всего по разделу							496 109					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>												
<b>Итого по смете в текущих ценах</b>							<b>445 482</b>	<b>23 289</b>	<b>47 410 9 898</b>	<b>373 703</b>		<b>171,63 48,94</b>
В т.ч. основные материалы в тц							68 033			68 033		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			496 109
НДС		18	89 300
ВСЕГО			585 409